

## Примеры конкурсных заданий 1 тура Конкурса

### Номинация: «Лучший специалист по организации строительства»

**1. Разрешается ли осуществлять строительно-монтажные работы (СМР) без утверждения проекта организации строительства и проекта производства работ:**

1. разрешается, если это говорено в договоре подряда
2. запрещается
3. достаточно проекта организации работ
4. достаточно проекта производства работ

**2. В ходе выполнения входного контроля проектной документации были выявлены недостатки. Каким образом должно поступить лицо, осуществляющее строительство?**

1. Указать на выявленные недостатки застройщику (техническому заказчику) и, получив его согласие, начать выполнение работ
2. Выполнить корректировки в проекте производства работ с учетом выявленных недостатков и, получив разрешение проектировщика, начать выполнение работ
3. Вернуть проектную документацию на доработку
4. Уведомить проектировщика о выявленных недостатках, внести с его согласия корректировки в рабочую документацию и начать выполнение работ

**3. В составе документации, поступившей на строительную площадку, представлен общеплощадочный строительный генеральный план. К какому виду относится представленная документация?**

1. проектная
2. рабочая
3. организационно-технологическая
4. исполнительная

**4. К какому виду документации относятся результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля?**

1. проектная
2. рабочая
3. организационно-технологическая
4. исполнительная

**5. Срок согласования проектной документации составляет:**

1. 30 дней
2. 3 дня
3. 45 дней

**6. Какая документация подлежит экспертизе?**

1. рабочая документация
2. эскизный проект и инженерно-экологические изыскания
3. технико-экономическое обоснование
4. проектная документация и инженерные изыскания

**7. Срок выдачи градостроительного плана земельного участка в составе приложенных к заявлению о выдаче разрешения на строительство документов составляет:**

1. не более 5 лет
2. не более 3 лет
3. не более 1 лет

**8. Допускается ли проектирование основания без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности?**

1. допускается при малоэтажном строительстве
2. не допускается
3. допускается для каменных зданий с армированными поясами
4. допускается на песчаных грунтах

**9. Укажите документ, который выдает орган государственного строительного надзора после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если не были допущены нарушения требований технических регламентов и проектной документации, иных нормативных правовых актов?**

1. разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2. заключение о соответствии
3. протокол приемки объекта капитального строительства
4. акт ввода объекта эксплуатацию

**10. Кто из перечисленных должностных лиц подписывает исполнительную схему?**

1. заказчик или застройщик
2. руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ
3. исполнитель, ответственный производитель работ, застройщик или заказчик, представитель проектной организации
4. представитель проектной организации

**11. Кто из участников строительства должен вести исполнительную документацию?**

1. застройщик (заказчик)
2. проектировщик
3. лицо, осуществляющее строительство



4. организация, выполняющая инженерно-геодезические изыскания

**12. Каким документом определяется потребность строительной площадки в ресурсах, поставляемых через внешние инженерные сети?**

1. проект производства работ
2. проект организации строительства
3. проект потребностей строительной площадки

**13. К какому виду документации относится проект производства работ?**

1. разрешительная
2. рабочая
3. исполнительная
4. организационно-технологическая

**14. Что является единицей измерения в оперативных месячных планах?**

1. укрупненные объемы работ
2. стоимость выполнения месячного объема работ
3. заработная плата рабочих
4. максимальное количество рабочих

**15. Что из перечисленного является основным документом оперативного планирования?**

1. недельно-суточный график
2. квартальный и месячный план
3. календарный план строительства объекта
4. табель учета рабочего времени

**16. Какой из перечисленных видов планирования строительного производства должен включать в себя программу развития строительной организации на среднесрочный (трехлетний) период?**

1. текущее планирование
2. генеральное целевое планирование
3. оперативное планирование
4. стратегическое планирование

**17. Какой из перечисленных документов определяет перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию?**

1. проектная документация
2. технический регламент
3. свод правил
4. акт освидетельствования скрытых работ

**18. В каких документах фиксируются результаты операционного контроля?**

1. в журналах работ

2. в исполнительной документации
3. в проектах производства работ
4. в актах освидетельствования

**19. В состав технологической карты включается:**

1. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, строительный генеральный план, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели
2. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, обоснование потребности строительства в кадрах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели
3. область применения, общие положения, организация и технология выполнения работ, требования к качеству работ, потребность в материально-технических ресурсах, техника безопасности и охраны труда, технико-экономические показатели

**20. Проект организации строительства разрабатывает:**

1. генподрядная строительная организация
2. организатор подрядных торгов
3. генподрядная проектная организация

**21. Сроки выполнения и технологическая последовательность отдельных строительных процессов регламентируется:**

1. товаротранспортной накладной
2. архитектурно-строительным проектом
3. проектом организации строительства
4. технологическими картами

**22. Что не входит в состав ПОС?**

1. календарный план
2. стройгенплан
3. график потребности строймашин
4. локальная смена
5. график потребности рабочих

**23. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**

1. общий журнал работ
2. архитектурно-планировочное задание
3. градостроительный план земельного участка
4. договор подряда на строительство объекта



**24. Какой документ необходимо подготовить отдельно в случае, если проект производства работ на строительство объекта не разрабатывается?**

1. календарный план производства работ по объекту
2. строительный генеральный план
3. технологические карты на выполнение видов работ
4. решения по технике безопасности

**25. Какое из перечисленных действий является задачей входного контроля проектной документации?**

1. оценка решений и комплектности проектной документации
2. анализ проектной и рабочей документации (комплектность, наличие согласований и утверждений, ссылки на нормативные документы и др.)
3. проверка достоверности расчетных параметров, комплектности документации
4. проверка наличия положительного заключения экспертизы проектной документации

**26. Строительство осуществляется на территории действующего производственного предприятия. Необходимо ли в этом случае разрабатывать проект производства работ (ППР) и, если да, то, в каком объеме?**

1. допускается не разрабатывать
2. необходимо разрабатывать ППР в полном объеме
3. необходимо разрабатывать ППР в неполном объеме
4. необходимо разработать только решения по технике безопасности

**27. Выдается ли разрешение на строительство на отдельные этапы строительства, реконструкции?**

1. не выдается
2. выдается только по заявлению застройщика
3. выдается в случае, если такие этапы предусмотрены в проектной документации

**28. Какой документ должен прилагаться к заявлению о выдаче разрешения на строительство в обязательном порядке?**

1. техническое издание на проектирование
2. проект производства работ
3. градостроительный план земельного участка

**29. Кто из участников строительства должен согласовывать допущенные отклонения от рабочей документации и принимать решение о возможности применения несоответствующей продукции?**

1. застройщик
2. проектировщик
3. генподрядчик

**30. Выберите задачи входного контроля проектной документации,**

**осуществляемого заказчиком:**

1. соответствие проектной документации генеральному плану развития города
2. соответствие проектной документации плану разбивки участка
3. соответствие проектной документации выданному на проектирование заданию